

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV:

Nazwa robót: Docieplenie ścian elewacji budynku na os. Wojska Polskiego 12****

KOSZTORYS

Strona 1

SYKAL-003382

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Budynek nr 12 os. Wojska Polskiego				
1	10	KNR 202-16-04-03-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 20,0 m	m ²	2086,069
1	20	CEN 000-00-00-00-00 Wykonanie połączeń płyt warstwowych przy użyciu łączników klejanych	szt	480,000
1	30	KNR 1323-10-01-11-00 Zabezpieczenie okien folią	m ²	333,172
1	40	CEN 000-00-00-00-01 Usunięcie starego docieplenia ze ściany - grub.8cm wraz z wywiezieniem i utylizacją	m ²	485,628
1	50	KNR 202-26-08-01-50 Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie - płyty boczne loggi	m ²	270,138
1	60	KNR 202-26-08-01-50 Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie - cokół	m ²	120,928
1	70	KNR 401-04-26-03-00 Rozebranie obicia ścian z desek - wiatrolapy	m ²	28,507
1	80	CEN 000-00-00-00-01 Kalkulacja własna - wykonanie dwustronnego poszycia ścianki z płyty OSB grub 18 mm z wewnętrznym ociepleniem płytami styropianu grub. 8 cm	m ²	14,253
1	90	KNR 202-09-32-01-50 Nałożenie masy podkładowej tynkarskiej CERPLAST	m ²	28,507
1	100	KNR 202-26-08-01-50 Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie - elewacja (pod docieplenie)	m ²	1085,124
1	110	KNR 202-26-08-01-50 Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie - elewacja szczytowa	m ²	416,988
1	120	KNR 202-26-11-02-60 Zagruntowanie powierzchni 1-krotnie emulsją wzmacniającą podłoże	m ²	1893,178
1	130	CEN 000-00-00-00-01 Spinanie połączenia ścian wiatrolapu ze ścianą frontową budynku za pomocą kotew i kształowników stalowych (36 szt. kotew fi 12 + 6 szt kształowników 120*120 dł 80 cm)	szt	36,000
1	140	KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach betonowych celem wykonania obróbek blacharskich	m ²	56,545
1	150	KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka pokrycia z papy następna warstwa na dachach betonowych	m ²	56,545
1	160	CEN 000-00-00-00-01 UTYLIZACJA PAPY - kalkulacja własna	kg	621,995
1	170	KNR 202-05-27-01-50 Pokrycie dachów 1x papą termozgrzewalną	m ²	79,163
1	180	KNR 202-05-27-02-50 Pokrycie dachów - dodatek za następną warstwę papy termozgrzewalnej	m ²	79,163
1	190	KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blach parapetów i murków nie do użytku	m ²	112,627
1	200	KNR 202-05-06-02-01 Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer ponad 25 cm	m ²	88,458
1	210	KNR 202-05-27-01-50 Pokrycie dachów 1x papą termozgrzewalną - zadaszenie wiatrolapów i loggi	m ²	22,325

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	220	KNR 202-05-41-02-00 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm - parapety	m ²	71,214
1	230	CEN 000-00-00-00-01 Instalacja odgromowa w rurkach pcv - kalkulacja własna	metr	153,900
1	240	CEN 000-00-00-00-02 Montaż skrzynek probierczych	szt	9,000
1	250	KNR 401-05-35-03-00 Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nadających się do użytku - nad loggiami	metr	22,520
1	260	KNR 401-05-26-04-00 Naprawa rynien dachowych dł do 1,0 m z blachy ocynkowanej - dopasowanie wymiaru rynien loggi po dociepleniu ścian	szt	4,000
1	270	KNR 202-05-08-02-01 Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 10 cm - montaż istniejących po ich wydłużeniu	metr	22,900
1	280	KNR 401-05-35-05-00 Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nadających się do użytku	metr	9,000
1	290	CEN 000-00-00-00-00 Przeróbka odpływu wód deszczowych z połąci dachowej wiatrołapów - wycięcie fragmentu murka ogniowego z montażem kosza zlewowego i rur spustowych)	szt	3,000
1	300	KNR 202-05-10-02-01 Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 10 cm	metr	93,780
1	310	KNR 240-01-02-01-00 Przyklejenie płyt styropianowych grubości 18 cm na ścianach - pionowy pas nad wiatrołapem + szczyty	m ²	540,254
1	320	KNR 240-01-03-03-00 Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych z trzpieniem stalowym wkręcany (wg ETAG 014) 8szt/m ² do podłoża z betonu. (trzpienie długości 24 cm) + zaślepki styropianowe	m ²	187,200
1	330	KNR 240-01-03-03-00 Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych z trzpieniem stalowym wkręcany (wg ETAG 014) 6szt/m ² do podłoża z betonu. (trzpienie długości 24 cm) + zaślepki styropianowe	m ²	353,054
1	340	KNR 240-01-02-01-00 Przyklejenie płyt styropianowych grubości 15 cm na ścianach podłużnych	m ²	657,167
1	350	KNR 240-01-03-03-00 Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych z trzpieniem stalowym wkręcany (wg ETAG 014) 8szt/m ² do podłoża z betonu. (trzpienie długości 22 cm) + zaślepki styropianowe	m ²	156,000
1	360	KNR 240-01-03-03-00 Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych z trzpieniem stalowym wkręcany (wg ETAG 014) 6szt/m ² do podłoża z betonu. (trzpienie długości 22 cm) + zaślepki styropianowe	m ²	501,167
1	370	KNR 240-01-02-01-00 Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach elewacji w loggiach grub. 10 cm grafit	m ²	149,589
1	380	KNR 240-01-03-03-00 Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych z trzpieniem stalowym wkręcany (wg ETAG 014) 6 szt/m ² do podłoża z betonu. (trzpienie długości 16 cm) + zaślepki styropianowe	m ²	149,589
1	390	KNR 240-01-04-05-00 Montaż listwy cokołowej do podłoża z betonu - przy betonowej opasce budynku (konieczne z uwagi wymianę opasek przy budynku w okresie późniejszym)	metr	110,020
1	400	KNR 240-01-02-01-00 Przyklejenie płyt styropianowych grubości 5 cm na ścianach - cokół+ściany loggi+wiatrołapy	m ²	343,533

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	410	KNR 240-01-03-03-00 Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych z trzpieniem stalowym (wg ETAG 014) 6szt/m ² do podłoża z betonu (cokół+ściany loggi)	m ²	343,533
1	420	KNR C003-01-07-06-00 Ochrona narożników wypukłych prostych	metr	1576,340
1	430	KNR 240-01-03-09-00 Zatapianie 1 warstwy siatki na ościeżach	m ²	192,277
1	440	KNR 240-01-03-07-00 Zatapianie 1 warstwy siatki na ścianach	m ²	1804,212
1	450	KNR 240-01-03-10-00 Dodatkowa warstwa siatki - cokół	m ²	138,651
1	460	KNR 240-01-07-01-00 Tynk silikonowy barwiony o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek - odporny na porastanie przez glony i grzyby TYNK Z GRUPY KOLORYSTYCZNEJ "A" - 1422,447 m ² + TYNK Z GRUPY KOLORYSTYCZNEJ "C" - 531,046 m ² (pasy docieplenia grubości 18 cm + cokół + zewn.ściany loggi + wiatrołapy) nakładany po uprzednim zagruntowaniu podłoża	m ²	1953,493
1	470	CEN 000-00-00-00-01 Uszczelnianie masą silikonową dylatacji (połączenie ścian elewacji i loggi)	metr	84,540
1	480	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi - loggie+wiatrołapy (zeskrobanie farby, usunięcie miejscowych odspojeń betonu od prętów zbrojeniowych z zabezpieczeniem prętów przez malowanie farbą antykorozyjną po uprzednim ich oczyszczeniu)	m ²	388,236
1	490	KNR 202-26-08-03-50 Przygotowanie podłoża przez gruntowanie 1-krotne preparatem wzmacniającym podłoże	m ²	404,700
1	500	KNR 202-09-32-01-50 Nałożenie masy podkładowej tynkarskiej CERPLAST	m ²	404,700
1	510	KNR 202-08-15-04-00 Gładz z masy klejowej na pow. betonowych - analogia (ściany i sufity loggi)	m ²	418,953
1	520	KNR 401-12-04-01-00 Malowanie *2 farbami elewacyjnymi silikonowymi z dodatkiem biocydów pow. ścian i sufitów loggi i wiatrołapów (biały kolor)	m ²	447,696
1	530	KNR 202-15-05-02-00 Malowanie powierzchni farbą elewacyjną - dodatek za dalsze malowanie	m ²	447,696
1	540	KNR 401-12-12-03-00 Miniowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych - obróbki blacharskie + elementy stalowe wiatrołapu + skrzynka el. i gaz	m ²	15,852
1	550	KNR 401-12-12-02-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m ²	15,852
1	560	000-00-00-01-00 Naprawa czoła posadzki loggi grubości około 10 cm - uzupełnienia zaprawą cementową po odparzonych płytkach gressowych - pozostałości płytek do usunięcia (0,1*3,43)*30 szt	szt	30,000
1	570	KNR 401-03-22-02-00 Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	41,000
1	580	000-00-00-00-01 Usunięcie z krat i balustrad starych powłok malarskich - kalkulacja własna	m ²	107,500
1	590	KNR 401-12-12-06-00 Miniowanie farbą olejną krat i balustrad prostych	m ²	107,500
1	600	KNR 401-12-12-05-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną krat i balustrad prostych	m ²	107,500
1	610	KNR 401-12-04-01-00 Malowanie *2 farbami elewacyjnymi silikonowymi z dodatkiem biocydów powierzchni z płyt minerit-dwustronnie - GRUPA KOLORYSTYCZNA "C"	m ²	102,564
1	620	KNR 202-15-05-02-00 Malowanie powierzchni farbą elewacyjną - dodatek za dalsze malowanie	m ²	102,564

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	630	CEN 000-00-00-00-01 Demontaż krat okien piwnicznych - kalkulacja własna	szt	26,000
1	640	CEN 000-00-00-00-01 Zakup + montaż budek lęgowych dla ptaków (jerzyk APK-1) - kalkulacja własna	szt	24,000
1	650	CEN 000-00-00-00-01 Zakup + montaż budek lęgowych podtynkowych dla nietoperzy (typ ANS-3) - kalkulacja własna	szt	8,000
1	660	CEN 000-00-00-00-02 Wykonanie napisu na ścianie elewacji (adres budynku - os. Wojska Polskiego 12)	kmpl	2,000
1	670	CEN 000-00-00-00-03 Wykonanie napisu na ścianie elewacji (nr - 12)	szt	1,000
1	680	CEN 000-00-00-00-03 Wykonanie numeracji mieszkań na ścianie wiatrołapu	szt	11,000
1	690	CEN 000-00-00-00-04 Wymiana okien piwnicznych - małych wym. ca. 0,60*0,60 m	szt	26,000
1	700	CEN 000-00-00-00-04 Wymiana okien piwnicznych - o wym. ca. 1,2*0,90 m (+ 2 szt nawiewników)	szt	9,000
1	710	CEN 000-00-00-00-04 Wymiana okien wiatrołapu - o wym. ca. 1,55*0,95 m	szt	6,000
OGÓLEM KOSZTORYS					