

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Budynek mieszkalny wielorodzinny

Obiekt : Sanitarna

Chopina 20 - wymiana podgrzewaczy oraz pompy cyrkulacyjnej

Chopina 20 - wymiana podgrzewaczy oraz pompy cyrkulacyjnej

Budowa : Budynek mieszkalny wielorodzinny

Objekt : Sanitarna

Data : 11.08.2025

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	STAN : Demontaż 4 podgrzewaczy 500L, dostosowanie podejść wodociągowych i c.o., montaż 3 podgrzewaczy 1000L, wymiana pompy cyrkulacyjnej		
1.1	ELEMENT : Roboty demontażowe		
1	kalk.indywidual Zamknięcie instalacji i spuszczenie wody z podgrzewaczy	1,000	szt
2	KNR 402-0417-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Demontaż podgrzewacza pojemnościowego o pojemności: ponad 400 do 650 dm3 z wyniesieniem	4,000	szt
3	KNR 402-0418-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Demontaż pompy cyrkulacyjnej	1,000	szt
1.2	ELEMENT : Roboty montażowe		
4	kalk.indywidual Dostosowanie podejść do zbiorników 1000L	1,000	szt
5	KSNR 008-0524-02-00 POLCEN Warszawa [Wydanie - Warszawa 1995 r.] Montaż wymiennika 1000L SGW(S) BIG TOWER emaliowanego, z węzownicą spiralną ,rozbiegalną miękką pianką poliuretanową 100mm skay 36-104600N	3,000	szt
6	KNR 215-0430-07-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Analogia - dostosowanie podejść pod pompę (zmiana średnicy) - śrubunek do pompy + redukcja o średnicy nominalnej: 65 mm	1,000	szt
7	KNR 035-0112-04-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r.] Pompy cyrkulacyjne do ciepłej wody użytkowej wraz z podejściem - pompa WILO IPL 65/115-1,5/2-IE3	1,000	szt
8	kalk.indywidual Napełnienie instalacji i próba szczelności	1,000	szt

--- Koniec wydruku ---