

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Nazwa robót: Wymiana gontu papowego na pokrycie z blachodachówki bud. 18A 08-09 WP

Lokalizacja: Grodzisk Wielkopolski

PRZEDMIAR

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET ILOŚĆ
1		Seg. 05-06 bud 18 A Wojska Polskiego			
1	10	ROB	999 Czyszczenie gontu	r-godz	6,000
1	20	KNR	401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m ²	93,695
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Kominy	0,35*(4,7+4,54+4,54+4,4+3,82+4,04+4,22)	10,591
		2	Pod murkami	0,5*(7,8+7,6+5,8)	10,600
		3		0,38*(5,0+7,8+7,8+6,0+7,9+6,2+3,8+7,8+2,0+2,35)	21,527
		4		0,15*4,0	0,600
		5		0,33*7,9	2,607
		6	Okap	0,25*(12,0+5,65+2,4+9,0+8,2+9,2+9,2+9,4+2,4+2,4+2,4+6,0+7,8+8,2)	25,913
		7	Kosz	0,4*(5,2+4,6)	3,920
		8	Na murek	0,39*(5,0+2,4)	2,886
		9		0,57*5,08	2,896
		10	Wiatrownica	0,4*6,0	2,400
		11	Na kominy	0,2*(4,7+4,54+4,54+4,4+3,82+4,04+4,22)	6,052
		12	Daszek	0,35*(3,19+2,1+2,1+3,19)	3,703
1	30	KNR	202-05-41-01-00 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer do 25 cm	m ²	32,565
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Pod murkami	0,15*4,0	0,600
		2	Okap	0,25*(12,0+5,65+2,4+9,0+8,2+9,2+9,2+9,4+2,4+2,4+2,4+6,0+7,8+8,2)	25,913
		3	Na kominy	0,2*(4,7+4,54+4,54+4,4+3,82+4,04+4,22)	6,052
1	40	KNR	202-05-41-02-00 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm	m ²	62,130
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Kominy	0,35*(4,7+4,54+4,54+4,4+3,82+4,04+4,22)	10,591
		2	Pod murkami	0,5*(7,8+7,6+5,8)	10,600
		3		0,38*(5,0+7,8+7,8+6,0+7,9+6,2+3,8+7,8+2,0+2,35)	21,527
		4		0,33*7,9	2,607
		5	Kosz	0,4*(5,2+4,6)	3,920
		6	Na murek	0,39*(5,0+2,4)	2,886
		7		0,57*5,08	2,896
		8	Wiatrownica	0,4*6,0	2,400
		9	Daszek	0,35*3,19	1,117
		10	Daszek	0,55*2,1*2	2,310
		11	Daszek	0,4*3,19	1,276
		wsp: R = 0,955			
1	50	KNR	401-05-35-04-00 Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	101,250
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Rynny	12,0+5,65+2,4+9,0+8,2+9,2+9,2+9,4+2,4+2,4+6,0+7,8+8,2	101,250
1	60	KNR	202-05-08-04-01 Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 15 cm	metr	101,250
		wsp: R = 0,960			
1	70	MAT	1356005 Grzebień okapu	metr	104,440
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		101,25+3,19	104,440
1	80	KNR	401-03-54-03-00 Demontaż starego wylazu	szt	3,000
1	90	KNR	202-10-27-01-00 Okna dachowe	kmpl	3,000
		wsp: R = 0,960			
1	100	KNR	202-05-29-03-60 Obróbki dachowe papą termozgrzewalną DKD - włazów dachowych	metr	11,400
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		2*(0,8+1,1)*3	11,400
1	110	KNR	202-04-11-01-02 Ołacenie połaci dachowych z listewką 40x60 dla pokryć z blachy powlekanej	m ²	487,705
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		11,0*7,6	83,600

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
	2		(9,85+12,73)/2*7,8		88,062
	3		(9,75+7,89)/2*6,2		54,684
	4		(5,6+2,65)/2*7,8		32,175
	5		7,8*2,45		19,110
	6		(0,5*9,2*5,1*2)+(0,5*9,4*5,2*2)		95,800
	7		(0,5*7,8*4,3)		16,770
	8		((4,7+9,84)/2*4,3)-(2,35*1,64)		27,407
	9		((5,55+6,0)/2*4,3)		24,833
	10		(0,5*2,4*3,8)		4,560
	11		(0,5*2,1*1,3)		1,365
	12		4,8*5,8		27,840
	13		2,4*2,0		4,800
	14		3,19*2,1		6,699
			wsp: R = 0,960		
1	120	KNR	202-05-35-03-00 Pokrycie dachów o powierzchni do 100 m² i nachyleniu do 85% blachą powlekaną dachówkową	m²	487,705
			wsp: R = 0,960		
1	130	KNR	202-05-39-01-00 Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	metr	69,300
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	9,3+8,2+6,8+7,0+6,8+7,0+5,9+5,9+4,7+1,5+1,7+2,4+2,1		69,300
			wsp: R = 0,955		
1	140	MAT	1356002 Pianka uszczelniająca przed wiatrem	metr	138,600
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	69,3*2		138,600
1	150	KNR	202-05-39-04-00 Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych	metr	82,700
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	9,0+8,2+12,0+5,65+2,45+6,0+7,8+8,2+2,4+2,4+9,2+9,4		82,700
1	160	CEN	000-00-00-00-01 Podnośnik samochodowy	m-godz	12,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1			
1	170	WKNR	W401-05-19-01-00 Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia - czapki kominów	m²	10,994
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Zbiornik		2,430
		2			2,160
		3	Czapki kominów		1,105
		4	Czapki kominów		1,072
		5	Czapki kominów		0,998
		6	Czapki kominów		1,072
		7	Czapki kominów		0,657
		8	Czapki kominów		0,729
		9	Czapki kominów		0,771
1	180	WKNR	W401-05-45-06-00 Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	156,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	10*14,0		140,000
		2	4*4,0		16,000
1	190	KNR	202-05-10-03-01 Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 12 cm	metr	156,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	156		156,000
1	200	CEN	000-00-00-00-01 Podnośnik samochodowy	m-godz	12,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	8*1,5		12,000
1	210	KNR	202-05-39-04-00 Montaż ław kominiarskich	metr	16,000
1	220	KNR	202-05-39-04-00 Montaż stopni kominiarskich	metr	36,000
1	230	CEN	000-00-00-00-01 Kominki	szt	13,000