

KOSZTORYS INWESTORSKI

CPV:

Nazwa robót: Roboty izolacyjne ścian piwnic Chopina 20

Poziomy cen:

stawka robocizny kalkulacyjnej.....
dopłata do robocizny %
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości..... %
podatek VAT %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

KOSZTORYS INWESTORSKI

CPV:

Nazwa robót: Roboty izolacyjne ścian piwnic Chopina 20

KOSZTORYS

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	SYKAL	WARTOŚĆ
1		Bud nr 20 Chopina					
1	10	KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 15 cm	m ³	2,15000
1	20	KNR 231-08-07-01-00 Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	80,32500
1	30	KNR 401-01-02-02-00 Wykopy wąskoprzestrzenne o szerokości dna do 1,5 m głębokości do 1,5 m kategoria gruntu 3	m ³	112,28000
1	40	KNR 401-06-19-03-00 Oczyszczenie ścian pow ponad 5 m ² łatwo dostępnych szczotkami stalowymi	m ²	140,35000
1	50	KNR 401-02-11-03-00 Skucie nierówności betonu głębokości do 5 cm na ścianach	m ²	20,00000
1	60	KNR 401-03-08-03-00 Uzupełnienie przebić w ścianach	szt	15,00000
1	70	KNR 401-07-09-07-00 Uzupełnienie tynkiem cementowym kat III ścian z betonu pow do 0,5 m ²	szt	40,00000
1	80	KNR 202-06-03-09-00 Izolacja pionowa na zimno z roztworu asfaltowego	m ²	140,98000
1	90	KNR 401-06-03-07-00 Izolacja pionowa murów otynkowanych z folii kubelkowej	m ²	161,12000
1	100	KNR 202-26-14-03-50 Montaż elementów wykończeniowych - listwa wykończeniowa	metr	100,70000
1	110	KNR 402-02-30-05-00 Demontaż rury żeliwnej kanalizacyjnej od deszczówki	metr	15,00000
1	120	KNR 218-09-06-03-00 Przyłącza wodociągowe z rur PCW ø 160 łączonych na wcisk - deszczówka	metr	9,00000
1	130	KNR 215-02-17-03-00 Czyszczak kanalizacyjny PCW na wcisk ø 160	szt	6,00000
1	140	KNR 201-03-20-01-00 Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 1-2	m ³	112,28000
1	150	KNR 231-01-03-01-00 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/2	m ²	80,20000
1	160	KNR 231-04-01-01-00 Rowek pod krawężnik na gruncie kat 1/2	metr	46,70000
1	170	KNR 231-04-07-02-00 Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	metr	46,70000
1	180	KNR 202-06-07-01-00 Izolacja z geowłókniny	m ²	30,35500
1	190	KNR 231-02-04-05-00 Nawierzchnia z tłucznią	m ²	30,55000
1	200	KNR 231-05-11-01-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	80,32500
1	210	KNR 401-01-08-02-00 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km w gruncie kategorii 3	m ³	112,28000
1	220	KNR 401-01-08-04-00 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³	112,28000

					SYKAL	
DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	230	CEN 000-00-00-00-01 Wysypisko śmieci	m ³	112,28000
OGÓLEM KOSZTORYS					

PRZEDMIAR INWESTORSKI

CPV:

Nazwa robót: Roboty izolacyjne ścian piwnic Chopina 20

PRZEDMIAR

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Bud nr 20 Chopina		
1	10	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 15 cm	m ³	2,15000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	0,5*43,00*0,1		2,15000
1	20	KNR 231-08-07-01-00	Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	80,32500
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1,5*(10,55+43,00)		80,32500
1	30	KNR 401-01-02-02-00	Wykopy wąskoprzestrzenne o szerokości dna do 1,5 m głębokości do 1,5 m kategoria gruntu 3	m ³	112,28000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	(43,00+10,55+43,00+3,7)*0,8*1,4		112,28000
1	40	KNR 401-06-19-03-00	Oczyszczenie ścian pow ponad 5 m ² łatwo dostępnych szczotkami stalowymi	m ²	140,35000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	(43,00+10,55+43,00+3,7)*1,4		140,35000
1	50	KNR 401-02-11-03-00	Skucie nierówności betonu głębokości do 5 cm na ścianach	m ²	20,00000
1	60	KNR 401-03-08-03-00	Uzupełnienie przebić w ścianach	szt	15,00000
1	70	KNR 401-07-09-07-00	Uzupełnienie tynkiem cementowym kat III ścian z betonu pow do 0,5 m ²	szt	40,00000
1	80	KNR 202-06-03-09-00	Izolacja pionowa na zimno z roztworu asfaltowego	m ²	140,98000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1,4*(43,00+10,55+43,00+0,45+3,7)		140,98000
			wsp: R = 0,960		
1	90	KNR 401-06-03-07-00	Izolacja pionowa murów otynkowanych z folii kubełkowej	m ²	161,12000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1,6*(43,00+10,55+43,00+0,45+3,7)		161,12000
1	100	KNR 202-26-14-03-50	Montaż elementów wykończeniowych - listwa wykończeniowa	metr	100,70000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	43,00+10,55+43,00+0,45+3,7		100,70000
			wsp: R = 0,960		
1	110	KNR 402-02-30-05-00	Demontaż rury żeliwnej kanalizacyjnej od deszczówki	metr	15,00000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	2,5*6		15,00000
1	120	KNR 218-09-06-03-00	Przylączka wodociągowe z rur PCW ø 160 łączonych na wcisk - deszczówka	metr	9,00000
			wsp: R = 0,960		
1	130	KNR 215-02-17-03-00	Czyszczak kanalizacyjny PCW na wcisk ø 160	szt	6,00000
			wsp: R = 0,960		
1	140	KNR 201-03-20-01-00	Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 1-2	m ³	112,28000
			wsp: R = 0,960		
1	150	KNR 231-01-03-01-00	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/2	m ²	80,20000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	(43,00+10,55+43,00+3,7)*0,8		80,20000
			wsp: R = 5,000		
1	160	KNR 231-04-01-01-00	Rowek pod krawężnik na gruncie kat 1/2	metr	46,70000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	43,00+3,7		46,70000
1	170	KNR 231-04-07-02-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	metr	46,70000
			wsp: R = 0,960		
1	180	KNR 202-06-07-01-00	Izolacja z geowłókniny	m ²	30,35500
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	0,65*(43,00+3,7)		30,35500

					SYKAL
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
wsp: R = 0,960					
1	190	KNR	231-02-04-05-00 Nawierzchnia z tłucznia	m ²	30,55000
1	200	KNR	231-05-11-01-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	80,32500
1	210	KNR	401-01-08-02-00 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km w gruncie kategorii 3	m ³	112,28000
1	220	KNR	401-01-08-04-00 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km wsp: S = 5,000	m ³	112,28000
1	230	CEN	000-00-00-00-01 Wysypisko śmieci	m ³	112,28000